



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1042.296/24/2017	<b>GESTOR</b> MCIDADES	<b>PROGRAMA</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> PLANEJAMENTO URBANO	<b>OBJETO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE		<b>Município / UF</b> SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	<b>Localidade / Endereço</b> DIVERSAS RUAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
<b>DATA BASE</b> out-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Recife / PE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE	<b>BDI 1</b> 24,23%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE</b>									<b>312.219,90</b>
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE</b>					-	<b>312.219,90</b>
<b>1.1.</b>			<b>RUA JOÃO BALBINO</b>					-	<b>130.991,78</b>
<b>1.1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>3.991,00</b>
1.1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	321,26	BDI 1	399,10	3.991,00
<b>1.1.2.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>127.000,78</b>
1.1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.767,87	1,63	BDI 1	2,02	7.611,10
1.1.2.2.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	56,52	744,97	BDI 1	925,48	52.308,13
1.1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	56,52	814,22	BDI 1	1.011,51	57.170,55
1.1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	7.234,31	1,10	BDI 1	1,37	9.911,00
<b>1.2.</b>			<b>RUA FRANCISCO BARROS</b>					-	<b>161.941,34</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>ASFALTO</b>					-	<b>161.941,34</b>
1.2.1.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.804,42	1,63	BDI 1	2,02	9.704,93
1.2.1.2.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	72,07	744,97	BDI 1	925,48	66.699,34
1.2.1.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	72,07	814,22	BDI 1	1.011,51	72.899,53
1.2.1.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.224,48	1,10	BDI 1	1,37	12.637,54
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>					-	<b>19.286,78</b>
1.3.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,30	24,91	BDI 1	30,95	5.054,14
1.3.0.2.	DNIT SICRO MAIO/2018	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND	8,00	216,36	BDI 1	268,78	2.150,24
1.3.0.3.	DNIT SICRO MAIO/2018	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UND	16,00	264,60	BDI 1	328,71	5.259,36
1.3.0.4.	DNIT SICRO MAIO/2018	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	UND	8,00	248,77	BDI 1	309,05	2.472,40
1.3.0.5.	DNIT SICRO MAIO/2018	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UND	16,00	197,32	BDI 1	245,13	3.922,08

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.0.6.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	4,00	86,24	BDI 1	107,14	428,56

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário; Preço Total.

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE  
 Local  
 18 de março de 2019  
 Data

Nome: Fábio de Almeida Lustosa  
 Título: Engenheiro Civil  
 CREA/CAU 026.809-D/PE  
 ART/RRT: PE2018033881